

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRAC

Przedmiotem postępowania jest wykonanie remontu wiaty blaszanej dla Krajowej Grupy Spożywczej w lokalizacji „Cukrownia Borowiczki”.

1. Zakres prac:

- 1.1. Roboty w zakresie naprawy ścian murowanych:
 - oczyszczenie powierzchni ścian wodą pod ciśnieniem,
 - uzupełnienie ubytków wraz z zamurowaniem otworów w ścianach,
 - zabezpieczenie powierzchni ścian poprzez gruntowanie celem zapobiegnięciu pyleniu ścian.
- 1.2. Roboty związane z wykonaniem nowej posadzki:
 - sprzątnięcie hali magazynowej,
 - oczyszczenie zabrudzonej warstwy wierzchniej powierzchni wodą pod ciśnieniem,
 - uzupełnienie nierówności istniejącej posadzki 5 cm grubości, beton C8/10,
 - montaż kątownika w drzwiach oraz bramie wjazdowej zabezpieczonego antykorozyjnie,
 - ułożenie pianki dylatacyjnej po całym obwodzie hali magazynowej,
 - ułożenie warstwy poślizgowej w postaci folii PE o grubości co najmniej 0,2 mm,
 - wykonanie nowej posadzki betonowej w hali oraz najazdu zewnętrznego hali o grubości 15 cm ze zbrojeniem rozporoszoną, utwardzonej powierzchniowo, zatartej na gładko, beton C30/37,
 - wykonanie dylatacji przeciwskurczowych oraz jednej dylatacji konstrukcyjnej w połowie długości hali oraz wypełnienie ich masą uszczelniającą po 28 dniach od wykonania posadzki.
- 1.3. Roboty w zakresie wykonania i montażu nowych drzwi oraz bramy wjazdowej:
 - demontaż istniejących drzwi wejściowych i bramy wjazdowej wraz z utylizacją,
 - montaż nowych drzwi wejściowych o szerokości 1,1 m i wysokości 2,0 m,
 - montaż nowej bramy wjazdowej o szerokości 3,8 m i wysokości 3,5 m.
- 1.4. Prace rozbiórkowe pokrycia dachowego:
 - rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z utylizacją,
 - demontaż obróbek.
- 1.5. Roboty związane z wykonaniem nowego pokrycia dachu:
 - montaż blachy trapezowej powlekanej, moletowanej (wysokość przetłoczenia oraz kolor RAL do ustalenia z Zamawiającym) o grubości 0,7 mm,
 - montaż gąsiora, wiatrownic, pasa podrynnowego oraz rynien i rur spustowych.

2. Ogólnie warunki realizacji zlecenia:

- 2.1. Prace są prowadzone na terenie czynnego zakładu – transport towarów.
- 2.2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów i sprzętów niezbędnych do przeprowadzenia remontu,
- 2.3. **Założenie szczelności dla całego budynku – w budynku będzie zastosowany niezależny system osuszania i wymiany powietrza.**