

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Remont 500 m² placu składowego kamienia wapiennego dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Malbork” w Malborku.

Zakres prac:

1. Demontaż obecnych płyt drogowych;
2. Wymiana gruntu na głębokości 20 cm (usypanie i zagęszczenie warstwą piachu);
3. Montaż szyny kolejowej o szerokości ok. 2,5 m (szerokość tarczy ładowarki);
4. Wykonanie zbrojenia płyty fundamentowej na placu, prętem fi 10 mm, 20 cm x 20 cm.
5. Wylanie płyty fundamentowej na placu betonem C20/B25, o grubości 15 cm z zachowaniem odpowiednich spadków do istniejącej studzienki.