

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Zadanie remontowe pn. „Malowanie rurociągów wodno-ściekowych, konstrukcji wsporczej oraz piaskownika” na terenie oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Malbork” w Malborku

Zakres prac:

L.p.	Nazwa	Opis	Wymiar	Ilość	Cena netto w PLN proponowana przez oferenta
1.	Rurociąg ścieków na płuczkę od budynku operacyjnego na wieżę wodną (przebiega po estakadzie)	Piaskowanie Malowanie	Rura DN200	260mb	
2.	Rurociąg ścieków MOŚ od budynku operacyjnego do pomp przy stawie (przebiega po estakadzie)	Piaskowanie, malowanie	Rura DN200	440mb	
3.	Rurociąg ścieków na płuczkę odejście od rurociągu MOŚ od końca magazynu cukru nr 2 na wieżę wodną	Piaskowanie, malowanie	Rura DN200	215mb	
4.	Rurociąg ściekowy woda na MIK od budynku pomp piaskownika do piaskownika	Piaskowanie, malowanie	Rura DN100	60mb	
5.	Rurociąg ściekowy płukanie pomp gęstwy od budynku po wody spławiakowej do budynku pomp gęstwy (przebiega po estakadzie)	Piaskowanie Malowanie	Rura DN125	115mb	
6.	Rurociąg mleka wapiennego od Pieca wapiennego do wylotu mleka i w kierunku piaskownika (przebiega po estakadzie)	Piaskowanie Malowanie	Rura DN65	370mb	
7.	Rurociąg wody barometrycznej powrót z wieży wodnej do misy chłodni (przebiega po estakadzie)	Piaskowanie Malowanie	Rura DN700	260mb	
8.	Rurociąg wody barometrycznej od budynku operacyjnego do zwężki z DN500 na DN400 przy budynku pomp wody spławiakowej (przebiega po estakadzie)	Piaskowanie Malowanie	Rura DN400	145mb	
9.	Rurociąg wody barometrycznej od zwężki przy budynku pomp wody spławiakowej DN400 na DN500 w kierunku wieży wodnej (przebiega po estakadzie)	Piaskowanie Malowanie	Rura DN500	105mb	
10.	Rurociąg wody pochłodniczej z turbiny wzdłuż magazynu cukru nr 1	Piaskowanie Malowanie	Rura DN125	100mb	
11.	Rurociąg wody pochłodniczej z suszarni cukru	Piaskowanie Malowanie	Rura DN200	100mb	
12.	Rurociąg kondensatu od budynku operacyjnego do wieży wodnej (przebiega po estakadzie)	Piaskowanie Malowanie	Rura DN300	260mb	
13.	Rurociąg wody spławiakowej na fabrykę (w budynku pomp wody spławiakowej)	Piaskowanie Malowanie	Rura DN400 DN300	120mb	
14.	Rurociąg wody spławiakowej z budynku pomp piaskownika na piaskownik	Piaskowanie Malowanie	Rura DN400	70mb	

15.	Konstrukcja wsporcza WYSOKA pod estakadą od segregacji kamienia wapiennego do budynku operacyjnego	Piaskowanie Malowanie	Podpory wysokie około 5 m	5 szt	
16.	Konstrukcja wsporcza NISKA pod estakadą od segregacji kamienia wapiennego do budynku operacyjnego	Piaskowanie Malowanie	Podpory niskie około 2 m	10 szt	
17.	Piaskownik – cała zabudowa zewnętrzna wraz z filarami i rurociągami	Piaskowanie Malowanie	Zabudowa zewnętrzna	540m2	
18.	Piaskownik – cała zabudowa wewnętrzna wraz z filarami i rurociągami 9	Piaskowanie Malowanie	Zabudowa wewnętrzna	540m2	
19.	Piaskownik - rurociągi zewnętrzne	Piaskowanie, Malowanie	Rura DN500 DN600 DN300 DN150	20mb 7mb 10mb 10mb	
20.	Piaskownik - rurociągi wewnętrzne	Piaskowanie, Malowanie	Rura DN400 DN500	60mb 10mb	
21.	Chłodnia barometryczna – rozbryzgowa typu ukraińskiego	Piaskowanie i malowanie	Rura DN200	150mb	
22.	Prace porządkowe po wykonaniu zadania				

- **Proszę o przedstawienie wyceny według powyższej specyfikacji uwzględniając cenę netto wykonania poszczególnych elementów – zestawienie powinno być załącznikiem do formularza ofertowego**
- **Każda z firm składających ofertę powinna dokonać wizji lokalnej na terenie obiektu**
- **KGS S.A. zastrzega sobie prawo do częściowego skorzystania z oferty zgodnie z pkt 12.2 ogłoszenia**
- przedmioty i odpady niebezpieczne wydobyte z ziemi oraz złom powstały przy wykonywaniu prac stanowią własność Zamawiającego i zostaną one pozostawione do dyspozycji Zamawiającego. Pozostałe odpady zagospodarowuje Wykonawca prac.