

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Cukrownia Werbkowice- Remont nawierzchni bitumicznych

Lp.	Opis	Jednostka miary	Obmiar	Oferowana cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6
I. Przy Budynku Technicznym					
	nakładka + remont				
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2	81,5		
2	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	81,5		
3	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	81,5		
			Element NETTO:		
II. Przy Narzędziowni					
	remonty				
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2	61		
2	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	61		
3	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	61		
			Element NETTO:		
III. Przy Wapniaku					
	nakładka				
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2	168		
2	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	168		

Miguel

3	Wyrównanie istniejącej podbudowy Betonem Asfaltowym KR 3-4, średnia grubość wyrównania 2 cm.	m2	168		
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	168		
5	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	168		
remonty					
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2	115		
2	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	115		
3	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	115		

Element NETTO:

IV. Przy Rondzie

remonty					
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2	158		
2	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	158		
3	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	158		

Element NETTO:

V. Przy Wagach

nakładki					
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2	287		
2	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	287		
3	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	287		
remonty					
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2	29		

2	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	29		
3	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	29		

Element NETTO:

VI. Przy Laboratorium

	nakładka				
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2	122		
2	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	122		
3	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	122		
	remonty				
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2	42		
2	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	42		
3	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	42		

Element NETTO:

VII. Przy Suchym Rozładunku

	nakładki				
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2	2135		
2	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	2135		
3	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	2135		
	remonty				
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2	29		

Handwritten signature

2	Oczyszczenie i skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	29		
3	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	29		
4	Regulacja wysokościowa kratki ściekowej z wymianą uszkodzonej kratki	szt	1		

Element NETTO:

VIII. Tory i międzytorze

	remonty				
1	Remonty częściowe Betonem asfaltowym poprzez wycięcie uszkodzonej nawierzchni, skroplenie i uzupełnienie ubytku Betonem asfaltowym KR 3-4. średnia grub. 5 cm	m2	150		

Element NETTO:

IX. Przy Mag. Wyrobów Gotowych

	remonty				
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2	56		
2	Oczyszczenie i skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	56		
3	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	56		
4	Regulacja wysokościowa studzienki kanalizacyjnej z wymianą płyty betonowej	szt	1		

Element NETTO:

X. Przy Magazynie Cukru

	remonty				
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2	57		
2	Oczyszczenie i skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	57		

Handwritten signature

3	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	57		
---	---	----	----	--	--

Element NETTO:

XI. Droga do Bramy Głównej

	remonty				
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2	59		
2	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	59		
3	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	59		
	remonty przy krawężnikach				
1	Remonty częściowe Betonem asfaltowym poprzez wycięcie uszkodzonej nawierzchni, skropienie i uzupełnienie ubytku Betonem asfaltowym KR 3-4, średnia grub. 5 cm	m2	24		

Element NETTO:

XII. Remonty częściowe

1	Remonty częściowe poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami ubytki do 1,5 cm.	m2	100		
2	Uszczelnienie asfaltem spękań nawierzchni. Mechanicznie przy użyciu skraparki.	mb	300		
3	Remonty częściowe Betonem asfaltowym poprzez wycięcie uszkodzonej nawierzchni, skropienie i uzupełnienie ubytku Betonem asfaltowym KR 3-4.	t	15		

Element NETTO:

XIII. Przy Suchym Rozładunku

1	Rozebrawie istniejącego odwodnienia liniowego	m	8		
---	---	---	---	--	--

[Signature]

2	Montaż odwodnienia liniowego korytka betonowe szer. x głęb. 500x400 mm beton C35/45, ruszt klasy D400	m	8		
3	Regulacja wysokościowa studzienki kanalizacyjnej	szt	1		

Element NETTO:

XIV. Przy terminalu kolejowym magazynu .

1	Rozebranie istniejącego odwodnienia liniowego	m	5		
2	Montaż odwodnienia liniowego korytka betonowe szer. x głęb. 500x400 mm beton C35/45, ruszt klasy D400	m	5		

Element NETTO:

RAZEM WARTOŚĆ NETTO :

PODATEK VAT 23%

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO

Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych
Krzysztof Mięczak

Krzysztof Mięczak