

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Remont instalacji linii transportu i mycia buraków

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA:

1. Wymiana stalowych elementów 3 szt. stożków odciekowych bębna płuczki wstępnej buraków - (mat. blacha Hardox500, #5mm)
 2. Wymiana odcinków rurociągu DN400 i koryta łączących płuczkę wstępną i bębnowy łapacz piasku – grubość ścianek rur i koryta 8mm, L=50mb
 3. Wymiana poszycia zewnętrznego bębna łapacza kamieni (mat. blacha Hardox500, #10mm) o średnicy 4000mm wraz z odtworzeniem kieszeni (mat. blacha Hardox500, #12mm)
 4. Wykonanie plateru na ścianach w rynnie buraczanej na odcinku 40mb, obustronnie do wysokości 400mm od dna rynny (mat. blachy Hardox500, #10mm)
 5. Wymiana poszycia zewnętrznego bębna łapacza piasku wraz z odtworzeniem kieszeni (mat. blacha Hardox500, #6mm)
 6. Wymiana odcinka rurociągu wraz ze skrzynką przelewową od przenośnika ślimakowego odłamków buraczanych do zbiornika stalowego nr 2 – grubość ścianki rury 8mm, L=10mb
 7. Wymiana odcinka rurociągu wraz ze skrzynką przelewową od łapacza zanieczyszczeń pływających do zbiornika stalowego nr 2 – grubość ścianki rury 8mm, L=10mb
 8. Wymiana odcinka rurociągu od łapacza siatkowego do zbiornika stalowego nr 2 – grubość ścianki rury 8mm, L=10mb
 9. Wymiana stalowych elementów 1 szt. stożka odciekowego bębnowej płuczki końcowej buraków (mat. blacha Hardox500, #5mm)
 10. Wymiana odcinka rurociągu DN500 od stożka odciekowego bębnowej płuczki końcowej do zbiornika stalowego nr 1 – grubość ścianki rury 8mm, L=10mb
- wymagana wizja lokalna
 - materiał po stronie Wykonawcy
 - śruby, podkładki, uszczelki po stronie Wykonawcy
 - należy wycenić w osobnych pozycjach materiał i robociznę