

Specyfikacja i zakres przedmiotu postępowania

Prace w obrębie gospodarki wodno-ściekowej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Cukrownia Kluczewo w Stargardzie

Zakres robót

1. Wydobycie do 20 000m³ ziemi z osadnika ziemnego glinianki nr 1, załadunek i przewóz we wskazane miejsca oddalone do 3 km od osadników ziemnych glinianki (przejazd po drodze publicznej). Ilość wydobytej ziemi wyliczona będzie w m³ na podstawie obmiarów geodezyjnych przeprowadzonych w osadniku ziemnym glinianki nr 1.

Obmiar geodezyjny przeprowadzony będzie przez geodetę wyznaczonego przez Cukrownię w następujący sposób:

- a. Etap 1– wykonanie do dnia **06.04.2026** r. pomiaru sytuacyjno-wysokościowego stanu istniejącego dna osadnika ziemnego glinianki nr 1.
- b. Etap 2 – wykonanie pomiaru jw. po wywiezieniu części ziemi i podanie objętości ziemi [m³] wywiezionej do dnia pomiaru.
- c. Etap 3 – wykonanie (po zgłoszeniu wykonawcy) do dnia **30.04.2026** r. obmiaru jw. i podanie całkowitej objętości [m³] ziemi wywiezionej do dnia pomiaru.

W powyższy zakres prac wchodzi również:

- załadunek, transport i rozplantowanie odsiewu z kamienia wapiennego w obrębie osadnika ziemnego glinianki nr 1 celem umożliwienia wydobycia ziemi z osadnika ziemnego glinianki nr 1.
- wypompowanie całości nagromadzonych ścieków z osadnika ziemnego glinianki nr 1 do sąsiedniego stawu glinianki nr 2, celem osuszenia nagromadzonej ziemi przeznaczonej do wydobycia (szacowana ilość ścieków do przepompowania to do 10 000 m³).

2. Wydobycie do 10 000 m³ osadów zmagazynowanych w zbiorniku ścieków surowych nr 1 zlokalizowanym przy oczyszczalni ścieków oraz ich załadunek i przetransportowanie szczelnym transportem do osadnika ziemnego glinianki nr 1 (przejazd po drodze publicznej). Ilość wydobytych osadów wyliczona będzie w m³ na podstawie obmiarów geodezyjnych przeprowadzonych w zbiorniku ścieków surowych nr 1. Obmiar geodezyjny przeprowadzony będzie przez geodetę wyznaczonego przez Cukrownię w następujący sposób:

- a. Etap 1– wykonanie do dnia **14.05.2026** r. pomiaru sytuacyjno-wysokościowego stanu istniejącego dna zbiornika ścieków surowych nr 1.
- b. Etap 2 – wykonanie pomiaru jw. po wywiezieniu części osadów i podanie objętości osadów [m³] wywiezionej do dnia pomiaru.
- c. Etap 3 – wykonanie (po zgłoszeniu wykonawcy) do dnia **08.06.2026** r. obmiaru jw. i podanie całkowitej objętości [m³] osadów wywiezionych do dnia pomiaru.

W powyższy zakres prac wchodzi również ewentualne wypompowanie ścieków ze zbiornika ścieków surowych nr 1 zlokalizowanym przy oczyszczalni osadnika do sąsiedniego zbiornika ścieków surowych w celu umożliwienia wydobycia osadów.

3. Wydobycie do 7 000 m³ osadów zmagazynowanych w zbiorniku ścieków surowych nr 2 zlokalizowanym przy oczyszczalni ścieków oraz ich załadunek i przetransportowanie szczelnym transportem do osadnika ziemnego glinianki nr 1 (przejazd po drodze publicznej). Ilość wydobytych osadów wyliczona będzie w m³ na podstawie obmiarów geodezyjnych przeprowadzonych w zbiorniku ścieków surowych nr 2. Obmiar geodezyjny przeprowadzony będzie przez geodetę wyznaczonego przez Cukrownię w następujący sposób:
 - a. Etap 1– wykonanie do dnia 14.05.2026 r. pomiaru sytuacyjno-wysokościowego stanu istniejącego dna zbiornika ścieków surowych nr 2.
 - b. Etap 2 – wykonanie pomiaru jw. po wywiezieniu części osadów i podanie objętości osadów [m³] wywiezionej do dnia pomiaru.
 - c. Etap 3 – wykonanie (po zgłoszeniu wykonawcy) do dnia 08.06.2026 r. obmiaru jw. i podanie całkowitej objętości [m³] osadów wywiezionych do dnia pomiaru.

W powyższy zakres prac wchodzi również ewentualne wypompowanie ścieków ze zbiornika ścieków surowych nr 2 zlokalizowanym przy oczyszczalni osadnika do sąsiedniego zbiornika ścieków surowych w celu umożliwienia wydobycia osadów.

4. Wyczyszczenie z ziemi spławiakowej zbiornika wody spławiakowej czystej zlokalizowanego przy osadniku radialnym.
5. Bieżące mechaniczne czyszczenie dróg publicznych zanieczyszczonych przewożoną ziemią/osadami.

UWAGA:

- A. Wszystkie prace wymienione w pkt I należy wykonać przy użyciu sprzętu własnego wykonawcy prac.
- B. Przed złożeniem oferty Cukrownia wymaga od oferentów wizji lokalnej i dokładnego zapoznania się z zakresem planowanych robót. Planowany termin przeprowadzenia wizji lokalnych – **w okresie od dnia 16.02.2026 r. do dnia 25.02.2025 r.**

Miejsce realizacji zadania i termin wykonania

1. Miejsce realizacji zadania – teren Oddziału „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie.
2. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac:
 - a. Prace wymienione w pkt I.1:
 - termin rozpoczęcia do dnia **27.03.2026 r.**
 - termin zakończenia – **do dnia 30.04.2026 r.**
 - b. Prace wymienione w pkt. I.2
 - Termin rozpoczęcia do dnia **14.05.2026 r.**
 - Termin zakończenia do dnia **08.06.2026 r.**
 - c. Prace wymienione w pkt I.3.
 - Termin rozpoczęcia do dnia **14.05.2026 r.**
 - Termin zakończenia do dnia **08.06.2026 r.**
 - d. Prace wymienione w pkt I.4.
 - Termin rozpoczęcia do dnia **06.05.2026 r.**
 - Termin zakończenia do dnia **22.05.2026 r.**
 - e. Prace wymienione w pkt I.5.
 - Termin rozpoczęcia do dnia **23.03.2026 r.**
 - Termin zakończenia do dnia **08.06.2026 r.**