

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Zakres wykonywanych prac:

1. Rozładunek kamienia wapiennego z wagonów o ładowności ok. 60 ton
2. Transport materiału na plac składowy
3. Sprzątanie wagonów po rozładunku

Wymagania:

1. Wyładunek przeprowadzony specjalistycznym sprzętem - koparką chwytakową;
2. Transport minimum 2 samochodami ciężarowymi na plac składowy (ok. 400 m);
3. Ręczne sprzątanie wagonów przez pracownika/ów.

Uwagi:

1. Planowana wielkość dostaw: ok. 20 wahadeł kamienia wapiennego po 2300 ton;
2. Informacja o planowanym wyładunku z wyprzedzeniem do 1 doby;
3. Maksymalny czas rozładunku jednego wahadła 20 h;
4. Płatność po każdorazowym wykonaniu usługi.