

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

I. Remont Ekranu Przedniego Kotła OR50N

1. Przeprowadzenie wizji lokalnej w elektrociepłowni „Cukrowni Krasnystaw” pod kątem prowadzonych prac remontowych, dostępności miejsca i możliwości demontażu i montażu elementów rur opadowych ekranu przedniego kotła OR50N. Dokumentacja ekranów dostępna jest do wglądu w Dziale Energetycznym.
2. Opracowanie dokumentacji naprawy uzgodnionej w UDT.
3. Demontaż uszkodzonych elementów rur ekranowych (ekranu przedniego), złożenie wyciętego złomu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Odtworzenie ekranu przedniego kotła: spawanie rur metodami atestowanymi przez wykwalifikowanych spawaczy z uprawnieniami UDT zgodnie z dostępną dokumentacją.
5. Zabezpieczenie wszelkich odpadów powstałych w czasie prac tj.: wszystkie odpady zostaną zagospodarowane na zasadach określonych w „Ustawie o odpadach” - Dz. U. 2013 , poz.21 z 2013 r. z późniejszymi zmianami, karty przekazania odpadów i przekazane „Cukrowni Krasnystaw” a kopie kart dołączone do protokołu odbioru końcowego. — złom metalowy zostanie zabezpieczony przez Zamawiającego.
6. Uczestnictwo w próbie ciśnieniowej po zakończeniu remontu ekranu.
7. Uczestnictwo w odbiorze przez UDT.
8. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i protokołów odbioru.
9. Cukrownia Krasnystaw udostępni na czas prowadzenia remontu pomieszczenia socjalne oraz nieodpłatne korzystanie z energii elektrycznej i wody.
10. Rozładunek materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu po stronie KGS S.A Oddział „Cukrowni Krasnystaw”