

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

1. Wykonanie oraz montaż a po zakończeniu prac demontaż podestu roboczego niezbędnego do wykonania zadania będzie po stronie Wykonawcy;
2. Demontaż uszkodzonej części wymurówki;
3. Przygotowanie powierzchni pieca do naprawy wymurówki;
4. Odkrywka wymurówki w 4 miejscach wskazanych przez Zlecającego w celu montażu dodatkowych osłon dla 4 szt. czujników temperatury;
5. Odtworzenie wymurówki po montażu przez Zlecającego dodatkowych osłon;
6. Wykonanie warstwy izolacyjnej w naprawianej części wymurówki;
7. Wykonanie warstwy ogniotrwałej z kształtek ogniotrwałych w naprawianej części wymurówki;
8. Obmurowanie osłon czujników temperatury w naprawianej części wymurówki;
9. Wykonanie dodatkowej warstwy ochronnej o gr. 5 cm metodą natryskową betonem ogniotrwałym NGB 145 w całej wewnętrznej komorze pieca;
10. W przypadku stwierdzenia konieczności przemurowania większego ubytku ujawnionego w czasie wizji lokalnej zaproponowanie technologii naprawy wraz z propozycją materiału;
11. Zamurowanie wjazdu technicznego po załadunku pieca przed kolejnym sezonem w terminie wskazanym przez Zlecającego;
12. Usunięcie z terenu Cukrowni powstałego gruzu, na czas wykonywania prac składowania tego gruzu w miejscu wyznaczonym przez Zlecającego w pobliżu placu budowy;
13. Systematyczne utrzymywanie terenu zajmowanego przy wykonywanych pracach w należytym Porządku;
14. Przekazanie Zlecającemu atestów użytych materiałów, daty produkcji/ważności wyrobów użytych do wykonania zadania oraz świadectw jakości i ich kartę danych technicznych materiałów ogniotrwałych.