

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Dostawa i montaż rurociągu wody barometrycznej, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji wody barometrycznej DN 500", w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach.

Zakres Zadania Obejmuje:

1. Demontaż rurociągów wody barometrycznej na odcinku od budynku produkcyjnego do chłodni barometrycznych wraz z powrotem z chłodni na fabrykę o łącznej długości ok. 650 m.b. Dostawa i montaż nowych rurociągów wody barometrycznej na zdemontowanym odcinku.
2. Demontaż rurociągu wody rzecznej na odcinku od budynku produkcyjnego na teren oczyszczalni o długości ok. 300 m.b. Dostawa i montaż nowego rurociągu wody rzecznej na zdemontowanym odcinku.
3. Malowanie rurociągów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Dodatkowe informacje:

- Średnica rurociągu wody barometrycznej: **DN 500**, miejscowe przewężenia do rozmiaru DN 300, miejscowe rozszerzenie do rozmiaru DN 800.
- Średnica rurociągu wody rzecznej: **DN 125**.

Inne wymagania:

- Materiał wykonania nowej instalacji: stal węglowa.
- Montaż nowej konstrukcji wsporczej, tam gdzie jest to wymagane - po stronie Wykonawcy.

Powyższy opis przedstawia orientacyjny zakres prac. Ze względu na potrzebę dokładnego pomiaru, zapoznania się z dokładną specyfiką pracy i panującymi warunkami **wymagana jest wizja lokalna**.