

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

L.p.	Przedmiot	Ilość (mb, szt., kpl.)
1.	Rurociąg grawitacyjny ścieków przefermentowanych do reaktora tlenowego DN250	65 mb
2.	Rurociąg grawitacyjny ścieków z reaktora tlenowego do odgazowywacza B DN500 + koryto odpływowe z reaktora tlenowego	30 mb
3.	Czyszczenie rurociągu napływowego na osadnik radialny DN600 wraz z kolumną centralną (twardy osad).	100 mb
4.	Czyszczenie rurociągu popłuczyn DN65 - około 370 mb (średnio twardy osad wapienny).	370 mb
5.	Czyszczenie kanału odmulającego i przykanalików wraz z kesonem przy brudnej wodzie (miękki osad).	550 mb
6.	Czyszczenie kanalizacji wzdłuż estakady kamienia wapiennego (miękki osad).	180 mb
7.	Czyszczenie kanalizacji deszczowej przy piaskowniku i osadniku radialnym do magazynu środków ochrony roślin wraz z przykanalikami (miękki osad).	250 mb
8.	Czyszczenia kanalizacji deszczowej DN400 wraz z separatorem przy linii oceny surowca (miękki osad).	540 mb
9.	Czyszczenie kanalizacji deszczowej DN300 wraz z separatorem przy linii mycia i transportu buraków (miękki osad).	440 mb
10.	Czyszczenie kanalizacji deszczowej przy piecu wapiennym DN300 (miękki osad).	290 mb
11.	Czyszczenie kanalizacji deszczowej na oczyszczalni DN300 (miękki osad).	200 mb
12.	Czyszczenie hydrolizatora (twardy osad)	Średnica 19 mb Wys. czynna 6,5 mb Pojemność 1500 m3
13.	Czyszczenie reaktora tlenowego (miękki osad)	220 m ³
14.	Czyszczenie ścian i konstrukcji oraz płyt osadnika lamelowego i koryt odpływowych – (średniotwardy osad)	Średnica 14 mb Wys. czynna 15,85mb Pojemność 2330 m3 Wkłady lamelowe 8 szt o powierzchni 80m2 i

		wysokości 3 m
15.	Rurociąg DN 350 (rurociąg z saturacji I do odgazowywacza)	30 mb
16.	Rurociąg DN 350 (rurociąg z saturacji II do zbiornika po saturacji II)	30 mb
17.	Rurociąg DN 250 (rurociąg ze zbiornika po II saturacji do rekrystalizatora).	55 mb
18.	Rurociąg By-pass ścieków zhydrolizowanych z pompowni 5A do reaktora tlenowego ssanie i tłoczenie do pomp (twardy osad)	110 mb
19.	Rurociąg ścieków przefermentowanych zimnych od wymienników do reaktora tlenowego	165 mb
20.	Rurociąg ścieków przefermentowanych ciepłych do wymiennika (twardy osad)	45 mb
21.	Czyszczenie zbiornika odgazowywacza A (miękki osad)	Średnica 3 mb Wys. czynna 16,8 mb Pojemność 120 m3
22.	Rurociąg ścieków przefermentowanych ciepłych recyrkulowanych do odgazowywacza A	10 mb
23.	Rurociąg ssawny na pompy gęstwy DN150 -2 szt	60 mb
24.	Czyszczenie zbiornika odgazowywacza B	Średnica 4,6 mb Wys. czynna 6,3 mb Pojemność 105 m3
25.	Oczyszczenie elewacji reaktora tlenowego i konstrukcji oraz chłodni wody barometrycznej	
26.	Wykonanie branży mechanicznej – wykonanie wyczystek, demontaż i montaż połączeń kołnierзовych	1
27.	Uporządkowanie terenu i utylizacja powstałych odpadów po stronie Wykonawcy (złom stalowy i kolorowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego)	-